

OZNACZENIA:

84	Gniazdo obwodu regulowanego 2,5kVA typ gniazda Schuko 16A
12N	Gniazdo obwodu nieregulowanego typu Schuko 16A
312	Gniazdo obwodu roboczego typu Schuko 16A
DMX12	Zestaw gniazd sygnału sterowania DMX typ gniazda XLR3-F
318	Oprawy oświetlenia roboczego typ wg zestawienia opraw roboczych
317	Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego
317	Oprawy oświetlenia kierunkowego
306s	Kaseta z przyciskami sterującymi obwód 306

UWAGI:

1. Obwody oświetlenia technologicznego sceny zakończyć gniazdami Schuko 16A w kolorze czarnym.
   Gniazda oznaczyć numerami obwodów.
   Obwody regulowane o numerach 1 - 168
   Obwody nieregulowane o numerach od 1N do 46N
2. Instalacje prowadzić w korytkach kablowych metalowych z przykryciem.
3. Obwody oświetlenia technologicznego prowadzić w odległości nie mniejszej niż 0,5m od przewodów instalacji elektroakustycznej.
4. Typy opraw oświetleniowych na poszczególnych obwodach roboczych podano w tabeli "zestawienie opraw"
5. Przekroje przewodów instalacji i ich typy dobierać zgodnie z listą kablową
6. Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać zgodnie z wymaganiami przepisów obowiązujących w tym zakresie oraz aprobat właściwych dla zastosowanych materiałów

PRZEDSIEBIORSTWO SPECJALISTYCZNE TEATR

OBIEKT: Białostocki Teatr Lalek			
TYTUŁ PROJEKTU	Projekt wykonawczy termomodernizacji Modernizacja sceny - oświetlenie technologiczne		
NAZWA RYSUNKU :	Plan instalacji oświetlenia - poziom 1 galerii sceny		
Projektował	inż. Tomasz Zaborowski upr.bud.St-15/88		podpis
BRANŻA: Technologia	DATA : czerwiec 2011r	SKALA : 1 : 100	NR RYSUNKU: 6